

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále je „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

se sídlem: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
zastoupený: Mgr. Matěj Lipský
IČO: 00640841
DIČ: CZ00640841
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 1030121/0710
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZDENĚK HŮRKA

Podnikající jako OSVČ,
místo výkonu podnikání Husova 144, 257 56 Neveklov,
nar. dne 28.04.1960
IČO: 15879437
bankovní spojení: ČS - číslo účtu: 0323599329/0800
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Zakázka „**Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop**“.

Předmětem dodatku k SoD je změna ceny díla, změna projektu s tím související rozhodnutí o povolení stavby a odpovědnost za vady.

Článek II. Předmět smlouvy

2. Dílo je vymezeno v projektové dokumentaci – změna stavby před dokončením a rozhodnutím o změně stavby před dokončením MěÚ Benešov – odbor životního prostředí, č.j. MUBN/72195/2015/OVH, které nabylo právní mocí 14.11.2015.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (položkový rozpočet).

Celková výše ceny díla **1.330.886,39 Kč** vč. 21% DPH

**Článek XV.
Odpovědnost za vady**

2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla.

V Tloskově dne 14.11.2015

Za objednatele:



Mgr. Matěj Lipský
ředitel CSS Tloskov

Za zhotovitele:


ZDENĚK HŮRKA
ZÁMEČNICKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE
257 56 Neveklov 144
DIČ CZ6004280821 IČO 158 79 437
tel.: 317 741 438, 602 809 534

Zdeněk Hůrka

Přílohy : č.1 Položkový rozpočet

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB TLOSKOV
TLOSKOV I
257 56 NEVEKLOV ☺

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce přílivu vodní nádrže Příkop	Objednatel:	Centrum soc.služeb Tloskov	IČ/DIČ:	00640841/
Stavební objekt č.:	1 – Sdružený objekt	Projektant:	Ing. Miroslav Bechyně	IČ/DIČ:	14744937/
Lokalita:	Tloskov	Zhotovitel:	Zdeněk Hůrka	IČ/DIČ:	15879437
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:	8331512	Zpracoval:	Ing. Bechyně	Datum:	5.11.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 561 483,31 Montáž 341 528,55 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00	Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00			24 729,07
PSV	Dodávky 603,95 Montáž 961,73	Kulturní památka 0,00 Provozní vlivy 0,00			0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00			0,00
Ostatní materiál	33 224,12				
Přesun hmot a sutí	137 375,38				
ZRN celkem	1 075 177,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	24 729,07
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 099 906,11
Základ 21%	1 099 906,11	DPH 21%	230 980,28	Celkem včetně DPH	1 330 886,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **Rekonstrukce přelivu vodní nádrže Příkop**

Objednatel: Centrum soc.služeb Tlосkov

Stavební objekt č.: 1 – Sdružený objekt

Projektant: Ing. Miroslav Bechyně

Lokalita: Tlосkov

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Bechyně

Zpracováno dne: 5.11.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
			3 297,41	7 266,74	10 564,15	0,24
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	20 223,36	20 223,36	0,00
	13	Hloubené výkopávky	0,00	42 903,64	42 903,64	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	2 156,03	2 156,03	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	888,27	888,27	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	17 051,73	17 051,73	273,92
	27	Základy	205 469,50	202 449,42	514 185,01	373,24
	32	Zdi přehradní a opěrné	311 735,59	1 203,83	4 249,73	2,31
	43	Schodiště	3 045,90	2 273,14	8 162,60	7,53
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a	5 889,46	16 184,26	43 864,30	42,91
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního s	27 680,04	285,64	314,92	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	29,28	676,09	1 250,76	0,00
	783	Nátěry	574,67	990,06	1 071,84	0,00
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	81,78	855,66	3 196,49	4,03
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 340,83	2 131,33	4 072,55	0,10
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrský	1 941,22	2 695,42	2 697,00	1,13
	94	Lešení a stavební výtahy	1,58	20 626,06	20 626,06	10,60
	96	Bourání konstrukcí	0,00	135 375,27	135 375,27	0,00
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály	0,00	2 000,11	2 000,11	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	33 224,12	1,40
		Ostatní materiál	33 224,12	0,00	33 224,12	1,40
					Celkem:	1 075 177,04

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Centrum soc.služeb Tlaskov							
Stavební objekt č.:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Miroslav Bechyně							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Zdeněk Hůrka							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Bechyně							
Č	Objekt / Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
						3 297,41	7 266,74	10 564,15				0,24	
		11										0,24	
1	115001104R00	Přípravné a přidružené práce	m	15,00	377,41	3 297,41	2 363,74	5 661,15		0,02	0,02	0,00	
2	115101201R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	h	100,00	49,03	0,00	4 903,00	4 903,00		0,00	0,00	0,00	
12	1215101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l				0,00	1 629,60	1 629,60		0,00	0,00	0,00	
3	122703602R00	Odkopávky a prokopávky	m3	28,00	58,20	0,00	1 629,60	1 629,60		0,00	0,00	0,00	
13	122703602R00	Odstranění nanosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa				0,00	20 223,36	20 223,36		0,00	0,00	0,00	
4	131301111R00	Hloubené výkopávky	m3	128,76	149,25	0,00	19 217,43	19 217,43		0,00	0,00	0,00	
5	131301109R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNÉ	m3	38,63	26,04	0,00	1 005,93	1 005,93		0,00	0,00	0,00	
16	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4				0,00	42 903,64	42 903,64		0,00	0,00	0,00	
6	162601102R00	Přemístění výkopku	m3	156,76	111,87	0,00	17 536,74	17 536,74		0,00	0,00	0,00	
7	166101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	313,52	80,91	0,00	25 366,90	25 366,90		0,00	0,00	0,00	
17	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4				0,00	2 156,03	2 156,03		0,00	0,00	0,00	
8	174201201R00	Konstruktce ze zemín	m3	156,76	10,21	0,00	1 600,52	1 600,52		0,00	0,00	0,00	
9	174101102R00	Uložení sypatinny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,34	192,78	0,00	65,55	65,55		0,00	0,00	0,00	
10	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	22,10	22,17	0,00	489,96	489,96		0,00	0,00	0,00	
18	182101101R00	Povrchové úpravy terénu	m2	30,80	28,84	0,00	888,27	888,27		0,00	0,00	0,00	
11	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4				0,00	888,27	888,27		0,00	0,00	0,00	
27	273313511R00	Základy	m3	28,00	2 000,00	205 469,50	17 051,73	222 521,23		2,53	2,53	273,92	
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15				55 145,72	854,28	56 000,00		2,63	2,63	202,95	
13	274316131R00	Základ.pasy z betonu prostého vodo. V4 T0 C 25/30	m3	77,05	2 026,40	144 383,97	11 750,15	156 134,12		0,02	0,02	0,87	
14	274351111R00	Bednění základových pasů z prken oboustranné	m2	36,24	286,62	5 939,81	4 447,30	10 387,11				373,24	
32	321212345R00	Zdi přehradní a opěrné	m3	2,00	4 940,20	4 984,99	4 895,41	9 880,40		3,10	3,10	6,19	
15	321212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr., do 3 m3 obklad				144 070,94	138 085,78	282 156,72		3,11	3,11	178,90	
16	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní výspár.	m3	57,55	4 902,81	146 930,05	48 828,55	195 758,60		2,95	2,95	187,12	
17	321311114R00	Konstruktce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m2	63,34	3 090,60	1 038,03	3 467,38	4 505,41		0,01	0,01	0,01	
18	321351010R00	Obednění konstrukci přehrad ploch rovinných	m2	8,20	549,44	241,49	881,99	1 123,48		1,06	1,06	0,91	
19	321352010R00	Obednění konstrukci přehrad ploch rovinných	m2	8,20	137,01	14 470,09	6 290,31	20 760,40				2,31	
20	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukci přehrad ze svařovaných sítí	t	0,86	24 140,00	3 045,90	1 203,83	4 249,73				2,31	
43	43212111R00	Schodiště	m	7,20	590,24	3 045,90	1 203,83	4 249,73		0,32	0,32	2,31	
21	434212111R00	Schody z lom. kamene na MC 10 v opěrných zidkách				5 889,46	2 273,14	8 162,60				7,53	
45	451311811R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m2	17,35	217,95	3 116,95	664,48	3 781,43		0,26	0,26	4,55	
22	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30, do 10 cm				1 997,36	431,61	2 428,97		0,53	0,53	2,93	
23	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 20 cm	t	0,03	22 200,00	595,82	70,18	666,00		1,03	1,03	0,03	
24	452361111R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10216	m2	38,50	29,40	96,94	1 035,26	1 131,90		0,00	0,00	0,01	
24	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 7,5 m	m2	38,50	4,00	82,39	71,61	154,00		0,00	0,00	0,00	
46	457979111R00	Příplatek-upevnění geotex., do 1:5, 4 skoby/10 m2				27 680,04	16 184,26	43 864,30				42,91	
46	464531111R00	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	9,16	928,00	7 476,00	1 024,18	8 500,48		2,16	2,16	19,79	
25	465513327R00	Dlažba z kamene na MC, s výspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	22,94	892,85	14 837,74	5 644,24	20 481,98		0,94	0,94	21,49	
27	467953111R00	Dřevěný stupeň s přitěsněním ložních ploch	m2	9,10	1 635,40	5 366,30	9 515,84	14 882,14		0,18	0,18	1,64	
27	767	Konstruktce doplňkové stavební (zámečnické)	m	6,55	48,08	29,28	285,64	314,92		0,00	0,00	0,00	
28	767161110R00	Montáž zábradlí rovinného z trubek do zdiva do 20 kg				29,28	285,64	314,92		0,00	0,00	0,00	
		Nátěry				574,67	676,09	1 250,76				0,00	

29	783293002R00	Nádrž kovových konstr.disperz.Balakryl Z +2x email	m2	130,56	574,67	676,09	1 250,76	0,00	0,00		0,00
30	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	154,00	81,78	990,06	1 071,84	0,00	0,00		0,00
	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	154,00	81,78	990,06	1 071,84	0,00	0,00		0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			2 340,83	855,66	3 196,49	4,03	0,01		4,03
31	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	373,32	0,00	373,32	373,32	0,01	0,00		0,01
32	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	147,22	3,75	143,47	147,22	0,00	0,00		0,00
33	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1 682,99	2 337,08	338,87	2 675,95	2,53	4,01		4,01
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			1 941,22	2 131,33	4 072,55	0,10	0,10		0,10
34	934956123R00	Hradítko z dubového dřeva tloušťky 4 cm	m2	1 733,00	1 941,22	2 131,33	4 072,55	0,04	0,00		0,04
	94	Lešení a stavební výťahy			1,58	2 695,42	2 697,00	1,13	1,13		1,13
35	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m, H 10 m	m2	34,34	1,58	1 595,23	1 596,81	0,02	0,00		0,02
36	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m,H 10 m	m2	23,66	0,00	1 100,19	1 100,19	0,00	0,00		0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	20 626,06	20 626,06	10,60	10,60		10,60
37	960211251R00	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel	m3	3 974,59	0,00	15 898,36	15 898,36	2,65	0,00		2,65
38	966061111R00	Bourání dřevěných konstrukci v tocích vč. výplně	m3	1 050,60	0,00	4 727,70	4 727,70	0,00	0,00		0,00
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály			0,00	135 375,27	135 375,27	0,00	0,00		0,00
39	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	188,70	0,00	135 375,27	135 375,27	0,00	0,00		0,00
	S	Přesuny sutí			0,00	2 000,11	2 000,11	0,00	0,00		0,00
40	979012212R00	Svislá doprava sutí a vzbour. hmot na H do 4 m	t	108,80	0,00	1 153,28	1 153,28	0,00	0,00		0,00
41	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	79,89	0,00	846,83	846,83	0,00	0,00		0,00
		Ostatní materiál			33 224,12	0,00	33 224,12	1,40	1,40		1,40
42	13210332	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 10 mm	T	14 286,94	42,86	0,00	42,86	1,00	0,00		1,00
43	13226322	Tyč ocelová plochá jakost 11373 40x10 mm	T	12 504,75	37,51	0,00	37,51	1,00	0,00		1,00
44	13231028	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 30x30x3 mm	T	13 918,72	542,83	0,00	542,83	1,00	0,04		1,00
45	13231064	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 45x45x5 mm	T	14 655,16	146,55	0,00	146,55	1,00	0,01		1,00
46	13351380.A	Ocel pásová jakost 11373 50x5,0 mm	T	12 548,94	12,55	0,00	12,55	1,00	0,00		1,00
47	13640335	Plech žebrovaný DIN 59220/83 8x1000x2000 mm	T	15 641,99	1 267,00	0,00	1 267,00	1,00	0,08		1,00
48	14587254	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm	T	21 703,32	5 382,42	0,00	5 382,42	1,00	0,25		1,00
49	28611161.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6.2x2000	kus	928,16	3 712,64	0,00	3 712,64	0,01	0,06		0,01
50	311712321	Kotva FIX II 10x120/60-50 průvřaková	kus	12,48	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00		0,00
51	31316662	Sít svařovaná Kari KY 50 3 x 2 m rohož	kus	692,51	20 082,79	0,00	20 082,79	0,03	0,94		0,03
53	6051112VD	Fošny DB tl.300-600 mm	m3	10 000,00	100,00	0,00	100,00	0,57	0,01		0,57
54	69310240	Geomříže PK-Grid PET 20/20 4 x 50 m	m2	42,27	1 627,40	0,00	1 627,40	0,00	0,00		0,00
54	7831111VD	Balakryl Antikor V 2026 (odstlin 0108 šedč.mýsí)	kg	88,40	169,73	0,00	169,73	0,00	0,00		0,00
								1 075 177,04		7 17,41	

Poznámka:

Celkem: